










1. STĀVA PLĀNS M 1:100




1. STĀVA TELPU EKSPLIKĀCIJA		
Nr.	Telpas nosaukums	Platība
SPORTA ZĀLE		
1.01	Sporta telpa	56.67
1.02	Gaitenis	15.62
1.03	Inventāra noliktava	9.78
1.04	Skolotāju istaba	14.96
1.05	Sporta zāle	272.90
		369.93 m²


LIETOTIE APZĪMĒJUMI			
	Esoša siltināta āršiena	(SZL-2)	Logu markējumi SPL- Sporta zāles logs
	Jaunas siltinātas bloku āršienas	(SZD-2)	Durvju markējumi SPD- Sporta zāles durvis
	Jaunas bloku starpsienas	G-01	Grīdu markējumi
	Esošās starpsienas	±0.000	Augstuma atzīme
	Aizmūrējāmās ailes	S-09	Sienu markējums
	Jaunizveidojamās ailes	M-04 AR-19	Detalju, mezgļu markējums; skatāmā lapa
	Demontējamās sienas	1.28	Telpu numerācija
	Projektējamā robeža		

PIEZĪMES

1. PAR NOSACĪTO ATZĪMI $\pm 0,000$ PIENĒMĒS 1. STĀVA GRĪDAS LĪMENIS.
2. IZMĒRI DOTIE CENTIMETROS, MEZGLU RASEJUMS, SPECIFIKĀCIJAS MILIMETROS, AUGSTUMA ATZĪMES METROS.
3. VISUS IZMĒRUS PRECĪZĒT ŪZ BŪVES PIRMS DETĀĻU UN IZSTRĀDĀJUMU PASŪTĪŠANAS UN IZGATAVOŠANAS.
4. JEBKURAS IZMAINĀS RAKSTISKI SASKANĒT AR PASŪTĪTĀJU, PROJEKTA AUTORU, AUTORUZRAUCU.
5. PIRMS BŪVNĪECĪBAS REKONSTRUEJAMO ĒKU IZMĒRĒT DABĀ.
6. PROJEKTĀ NORĀDĪTOS CELTNĪECĪBAS MATERIĀĻUS IESPĒJAMS AIZSTĀT AR CITĒM ANALOGIEM, KAS NEKĀDĒ NEIZMAINA RĪSINĀJUMA KOPEJO KVALITĀTI.
7. PAPILDUS MEZGLU RĪSINĀJUMUS, DARBA ZĪMĒJUMUS UN MONTĀŽAS KĀRTĪBU, JA NEPIECĪŠAMS, IZSTRĀDĀ BŪVUZŒMĒGES SASKANĒ AR LATVIJAS VALSTS STANDARTIEM UN RAŽOTĀJU REKOMENDĀCIJAS, VISU MEZGLU RĪSINĀJUMI RAKSTISKI SASKANĒJAMI AR ARHITEKTŪRAS UN BK DAĻAS AUTORUZRAUGIEM UN BŪVUZRAUGU, UN PIEVIENOJAMI AUTORUZRAUDZĪBAS ŽURNĀLAM.
8. PROJEKTĀ DOTIE RĪSINĀJUMI VAR TIKT PRECĪZĒTI VAI MAINĪTI BŪVDARBU VEIKŠANAS LAIKĀ, AUTORUZRAUDZĪBAS KĀRTĪBĀ. ŅEMOT VĒRĀ TO, KA ĒKA IR REKONSTRUEJAMA, VISU PROJEKTĀ DOTIE IZMĒRI UN PĒSAISTES IR PRECĪZĒJAMI BŪVLĀUKUMĀ, NESKAIDRĪBU GADĪJUMĀ PAR TO PAZINOJOT PROJEKTA AUTORIEM.

2. STĀVA PLĀNS M 1:100



JELGAVAS TEHNIKA REKONSTRUKCIJA JELGAVA, PULKVEŽA OSKARA KALPAKA IELA 37 (PROJEKTS Nr. 4.)				 SIA DĀNĀS ZALĀNES PROJEKTU BIĻRŪS		
PASŪTĪTĀJS	JELGAVAS TEHNIKUMS Reģ. Nr. 2834002415			1. un 2. stāva plāni		
PROJ.GALV. ARHITEKTS Sert.Nr. 10-0716	D. ZALĀNE	15.07.2013				
PROJ. VADĪTĀJS Sert.Nr. 10-0716	D. ZALĀNE	15.07.2013				
ARHITEKTS	J. ĀBOLIŅŠ	15.07.2013				
				AR		
				STADIJA	LAPA	LAPAS
				TP	AR-02	pēc saraksta
				Pasūtījuma Nr.		14-2013
				Arhīva reģ. Nr.		14-2013